MH TO MH		BEARING	DISTANCE
EX1	2	N 25°-04'-26" E	92.50'
EX1	3	N 64°-55'-34" W	179.24'
3	SOUTH	S 25°-04'-26" W	160'
3	4	N 64°-55'-34" W	206.62'
4	WEST	N 86°-55'-34" W	240'
4	5	N 16°-57'-26" E	156.38'
5	6	NORTH	210.81'
6	7	S 83°-00'-00" E	125'
6	8	EAST	137.27'
8	9	NORTH	174.02'
9	10	N 27°-11'-00" E	268.03'
10	11	S 66°-49'-00" E	194.61'
10	NORTH	N 27°-11'-00" E	75'
8	12	WEST	160'
12	13	S 89°-00'-00" W	176.57'
13	14	N 32°-42'-56" W	230.37'
14	15	N 36°-17'-00" E	80'
15	16	N 12°-43'-00" W	100'
13	17	S 54°-30'-00" W	337.25'
17	18	N 10°-10'-00" W	250'
18	NORTH	N 3°-30'-00" E	150'
17	WEST	S 79°-50'-00" W	112.35'

NOTES:

1. SEE PROFILES SHEET 7.

SEWER PLAN

STRATFORD WOODS

SECTION 2

HOPEWELL, VIRGINIA

SCALE: 1" = 100'

APRIL 14, 1978

SHEET 6 OF 9

LEGAT, ELROD & ASSOCIATES, INC.
CONSULTING ENGINEERS & SURVEYORS
HOPEWELL, VIRGINIA

FB 161-B, 165 & 166

PN-7705-22